











PBM overzicht

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

	 Reflecterende bovenkleding	 Multinorm-kleding of ST50 wegweroverall	 Lange mouwen en lange broek	 Veiligheidshelm	 Veiligheids-schoenen	 Veiligheidsbril	 FFP3 adem-halingsmasker	 Gehoors-bescherming	 Veiligheids-handschoenen	 Persoonlijke CO ₂ -detector
Buiterterrein binnen 2° hekwerkschil, binnen de blauwe lijnen	✓									
Buiterterrein binnen 2° hekwerkschil, buiten de blauwe lijnen	✓			✓	✓					
Aanleverhal AEC ¹	✓		✓	✓	✓	✓				
Aanleverhal BEC ²	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
Aanleverhal C&V ³	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
Aanleverhal TAS ⁴	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Aanleverhal MVI ⁵ Zenderen	✓				✓	✓			✓	
Storten op stortlocaties	✓		✓	✓	✓	✓				
Ketelhuis AEC ¹ & ketelhuis BEC ²		✓ alleen operators	✓	✓	✓	✓	✓ onderhoudstops			
Rookgasreiniging AEC ¹ & rookgasreiniging BEC ²		✓	✓	✓	✓	✓	✓ onderhoudstops			
CO ₂ -afvang (CCU) ⁷ , incl. Just Catch container 3 en Liquefaction (paars gebied en CO ₂ compressoruimte)		✓	✓	✓	✓	✓				✓
Houttransport BEC ²		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Productiehallen TAS ⁴	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Productiehallen C&V ³		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Productiehallen SOI ⁶		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Productieruimten MVI ⁵ Zenderen		✓	✓	✓	✓	✓		✓		
Geluidsrukniveau > 85 dB (A)								✓		
Bij aangegeven locaties en werkzaamheden									✓	

¹AEC = afvalenergiecentrale ²BEC = biomassa-energiecentrale ³C&V = composteren & vergisten ⁴TAS = Twence afvalscheidingsinstallatie ⁵MVI = mestvervaardingsinstallatie Zenderen ⁶SOI = bodemasopwerkingsinstallatie ⁷CCU = Carbon Capture & Utilization

